




# Maisons Ossature Bois

La qualité sur mesure



[www.ebfrance.com](http://www.ebfrance.com)



## L'entreprise

Espace Bois France est un spécialiste des maisons et extensions à ossature bois.

**Bureau d'études intégré**

**Calculs de structure**

**Modélisation de la structure et dessin des plans**

**Validation des plans avant mise en fabrication**

**Taillage dans nos ateliers**

**Assemblage dans nos ateliers**

**Livraison partout en France**

**Montage selon région**

## La qualité

Nous sommes plus que jamais convaincus que la qualité doit rester le premier critère de choix. Notre bureau d'études est toujours à la recherche de nouvelles technologies pour garantir une haute performance thermique, tout en gardant un bon rapport qualité prix.

Nos choix s'orientent vers des matériaux naturels.

- Nos bois collés sont certifiés PEFC : épicéa et sapin du Haut Doubs, sapin massif abouté
- Nos isolants bénéficient d'une certification ACERMI et d'avis techniques délivrés par le CSTB

# La garantie décennale et les atouts



- Dès notre premier rendez-vous, une estimation du coût de votre construction bois selon vos attentes.
- Selon le niveau de finition que vous envisagez, un seul devis pour l'ensemble des prestations réalisées par Espace Bois : kit ossature et charpente, pose (selon votre région), isolants.

Nous vous proposons 3 types de livraison et vous offrons la garantie décennale sur le kit ossature et sur la pose :

**1/ Structure ossature bois en kit** avec la quincaillerie et les plans de montage. Nous livrons partout en France.

**2/ Structure ossature bois hors d'eau** (montée par nos équipes spécialisées ou nos partenaires)

### 3/ Solution globale via un maître d'œuvre

Tout est pris en charge jusqu'aux finitions, vous n'avez plus qu'à aménager votre espace intérieur à votre goût.



Délais maximum de livraison estimés (Temps à compter de l'acceptation du permis de construire)	Kit ossature	Hors d'eau Hors d'air	Solution globale
Non posé *	4 mois	6 mois	12 mois
Posé **	6 mois	6 mois	12 mois

\* Pour les constructions livrées en kit sans la pose, la garantie n'est applicable qu'aux fournitures

\*\* Selon votre région nous n'effectuons pas obligatoirement la pose

# Aperçu des différentes étapes de la construction\*

2) Avant projet – Attestations de prise en compte de la Réglementation Thermique en vigueur – Permis de construire

1) Achat du terrain / Vérification en Mairie (Plan Local d'Urbanisme)

3) Terrassement (viabilisation)




4) Fondations / Réseau



5) Montage des murs



6) Solivage / charpente



\* Espace Bois ne s'occupe

# ESPA BO

## 12) Finitions



**Prestations Espace Bois**

**A votre charge ou avec nos partenaires**

## 11) Plomberie / chauffage



## 10) Electricité



## 9) Isolation murs et toiture



## 8) Menuiseries Extérieures



## 7) Couverture / zinguerie



que du lot bois

# ESPACE BOIS

# Détail des kits Charpente et Ossature

La quincaillerie nécessaire au montage de la structure est également **fournie avec les plans de montage**

## Pannes

Elles soutiennent les chevrons.

## Chevrons

Support pour la couverture.

## Couverture


Contre-lattes, lattes ou voliges et tuiles

## Fermes

- Éléments de charpente qui supportent les pannes.
- Les liens de contreventement assurent la stabilité de la structure.

## Précadres

- Ils permettent de faciliter l'intégration des menuiseries dans les murs tout en assurant le traitement de l'étanchéité à l'air. Ils participent également à l'obtention de belles finitions.
- Possibilité de gérer les menuiseries




## Solivage

- On parle de solivage porteur lorsque les combles sont aménageables.
- Sinon, le solivage est plus fin et sert de support pour le plafond.
- Possibilité de plancher bois au rez-de-chaussée (RDC).

## Murs pignons et Murs côtés

- Epaisseur 145 mm minimum.
- La hauteur standard des murs de côtés est de 2,80 m.
- Il est possible de rehausser ces murs dans le cas de combles aménageables.
- Linteaux de menuiseries intégrés à l'ossature.
- Possibilité de barder les murs en atelier (différents types de bardages).

## Coupe horizontale Murs « ouverts »




\* Largeurs de montants de murs standards :

**145mm**  
**160mm**  
**200mm**  
**220mm**

Selon votre région et votre souhait de performance énergétique.

## Coupe verticale Murs « ouverts »



# Exemples de réalisations





# Réalisations et autres produits

Espace bois France propose également une gamme complète de :

- Abris de jardin
- Auvents
- Garages
- Terrasses
- Pergolas
- Autres constructions standards ou sur-mesure





[www.ebfrance.com](http://www.ebfrance.com)

[www.kitbois.com](http://www.kitbois.com)





**ESPACE BOIS FRANCE**

Notre expo dans le 18  
**Route d'Orléans**  
**18230 Saint Doulchard**  
 Tél. : 02.48.68.91.49  
 E-mail : espacebois18@free.fr

Notre expo dans le 21  
**RN 5 - 21110 Longeault**  
 Tél. : 03.80.55.01.17  
 E-mail : espacebois21@free.fr

[www.ebfrance.com](http://www.ebfrance.com)

